

ELETROCLIMA

Serviços Elétricos Climatização e Dedetização
 End. ACSV-NE 41 A, AVENIDA LO 12 LOTE 03, SALA 07 – PALMAS – TO
 Fone: (63) 3217-9331/98464-8835

A
 CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS -TO
 REF: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

PROPOSTA DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL: ELETROCLIMA – SERVIÇOS ELETRICOS CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI- ME
 CNPJ : 23.769.947/0001-67, e inscrição estadual nº 29.475.601-9
 END: ACSV-NE 41 A, AVENIDA LO 12 LOTE 03, SALA 07 – Palmas - TO
 FONE: (63) 3217-9331/98464-8835 E-mail:eleetroclimaservicodedetizadora@gmail.com
 CIDADE: Palmas –TO CEP:77.006.368
 BANCO: 001(BANCO DO BRASIL) AGÊNCIA Nº 1867-8 CONTA Nº 163.498-4
 Validade da Proposta: 60 Dias

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor do Item R\$	Peso %	ETAPA 01		ETAPA 02		ETAPA 03	
				Valor - R\$	%	Valor - R\$	%	Valor - R\$	%
1.0	DEMOUIÇÃO, RETIRADAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	2.640,60	3,38	475,31	18,00	2.165,29	82,00		
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	468,58	0,60	421,73	90,00	46,85	10,00		
3.0	FUNDAÇÃO	5.411,81	6,92	4.058,86	75,00	1.352,95	25,00		
4.0	ESTRUTURA	29.121,14	37,22	21.840,85	75,00	7.280,28	25,00		
5.0	ESQUADRIA	5.147,15	6,58	643,39	12,50	4.503,75	87,50		
6.0	COBERTURA	2.145,97	2,74	2.145,97	100,00				
7.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA - PONTO DE AGUA FRIA	978,30	1,25			929,39	95,00	48,92	5,00
8.0	INSTALAÇÃO ELETRICA - POSTES, ELETRODUTOS, CABOS, RELES, LUMINARIAS E LAMPAS	16.863,37	21,56			8.431,68	50,00	8.431,68	50,00
9.0	PAVIMENTAÇÃO	2.924,10	3,74			1.462,05	50,00	1.462,05	50,00
10.0	REVESTIMENTO	0,52	0,00			0,52	100,00		
11.0	PINTURAS	3.787,41	4,84					3.787,41	100,00
12.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	7.993,05	10,22					7.993,05	100,00
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	748,71	0,95					748,71	100,00
TOTAL DA OBRA EM REAIS SEM B.D.I.		78.230,71		29.585,11		26.172,78		22.471,83	
VALOR DO B.D.I. = 25%		19.557,68	100	7.396,53	37,82	6.543,19	33,46	5.617,96	28,73
TOTAL GERAL DA OBRA EM REAIS COM B.D.I.		97.788,39		36.982,63		32.715,97		28.089,78	
VALOR TOTAL		*NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS*							

ELETRO CLIMA SERVIÇOS ELETRICOS
 ANTONIO CARLOS RODRIGUES
 Representante empresarial

W. Wesley Costa Figueira
 WESLEY COSTA FIGUEIRA
 (16376) CC 088 REGIST.
 ENG. CIVIL CREA 308316-01 TO
 Engenharia C. L. T.
 CREA 308316-01 TO

23.769.947/0001-67
 Eleetro Clima Serviços Elétricos,
 climatização e Dedetização Eireli-ME
 Av. LO 12 Lote 03
 CEP: 77006-368
 TO

ELETROCLIMA

Serviços Elétricos Climatização e Dedetização
End. ACSV-NE 41 A, AVENIDA LO 12 LOTE 03, SALA 07 – PALMAS – TO
Fono: (63) 3217-9331/98464-8835

A
CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS - TO
REF: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL


PROPOSTA DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL: ELETROCLIMA – SERVIÇOS ELETRICOS CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI- ME
CNPJ : 23.769.947/0001-67, e inscrição estadual nº 29.475.601-9
END: ACSV-NE 41 A, AVENIDA LO 12 LOTE 03, SALA 07 – Palmas - TO
FONE: (63) 3217-9331/98464-8835 E-mail: eletroclimaservicodedetizadora@gmail.com
CIDADE: Palmas –TO CEP:77.006.368
BANCO: 001(BANCO DO BRASIL) AGÊNCIA Nº 1867-8 CONTA Nº 163.498-4
Validade da Proposta: 60 Dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	SINAPA Jun.2017
Obra: PROJETO DE ARQUITURA E PAISAGISTA						
Endereço: Avenida Tres Poderes esquina com Avenida Araguaia, Centro, Dois Irmão do Tocantins-TO						
Área 427,03 m²						
1.0	DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADIS S/REAPROVEITAMENTO	m³	0,50	66,59	32,80	73899/002
1.2	RETIRADA DO ALAMBRADO EXISTENTE (RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS)	m²	6,43	11,66	73,85	85334
1.3	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	427,03	2,91	1.224,02	73948/016
1.4	AQUISIÇÃO DE ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - Dimensão = 1,50X3,00m	m²	4,5	295,53	1.309,94	74209/001
					Total do Sub-Item	2.640,60
					Total do Item	2.640,60
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
2.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m³	19,17	9,51	179,5720995	72915
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS	m³	13,5	17,7	235,36575	93382
2.3	REGULARIZAÇÃO E APOIAMENTO DE FUNDO DAS VALAS PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR DE 1,5M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE ITERFERENCIA	m²	3,6	3,76	13,33296	94097
2.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	1,17	34,98	40,31	73964/006
					Total do Sub-Item	468,58
					Total do Item	468,58
3.0	FUNDAÇÃO					

23.769.947/0001-67
Eletro Clima Serviços Elétricos,
Climatização e Dedetização Eireli-ME
Qd. 304 Norte Av. LO 12 Lote 03
Plano Diretor Norte - CEP: 77006-368
PALMAS TO


Wesley Costa Kegler
Engenheiro Civil
CREA 300036-00 TO

3.1	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	4,05	18,84	75,16	95241
3.2	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO	m²	4,50	72,7	322,24	74074/004
3.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1.0m³ DE CONCRETO	um	9,00	545,82	4838,69	73990/001
3.4	CONCRETO FCK-20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO, COM LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	m³	0,41	386,84	156,23	94964 + 74157/004
3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS MAOS	m²	2,70	7,33	19,49	74106/001
					Total do Sub-Item	5.411,81
					Total do Item	5.411,81
4.0	ESTRUTURA					
4.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/REAPROVEITAMENTO 2X	m²	31,5	49,95	1.549,82	5970
4.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1.0m³ DE CONCRETO	um	50	545,82	26.881,64	73990/001
4.3	CONCRETO FCK-20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO, COM LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	m³	1,81	326,84	689,68	94964 + 74157/004
					Total do Sub-Item	29.121,14
					Total do Item	29.121,14
5.0	ESQUADRIA					
5.1	PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	8,8	593,81	5.147,15	74100/001
					Total do Sub-Item	5.147,15
					Total do Item	5.147,15
6.0	COBERTURA					
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE EM, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO	un.	1,00	735,93	725,88	92548
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA CANAL TIPO PLAN COM ATÉ 2 AGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	34,25	33,79	1.303,63	94445
6.1	CUMIEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	6,00	18,86	111,46	94221
					Total do Sub-Item	2.145,97
					Total do Item	2.145,97
7.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA - PONTO DE AGUA FRIA					
7.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	un.	8,00	97,25	766,33	89957
7.2	AMPERNORES PARA JARDIM FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO	un.	8,00	26,9	211,97	
					Total do Sub-Item	978,30
					Total do Item	978,30
8.0	INSTALAÇÃO ELETRICA - POSTES, ELETRODUTOS, CABOS, RELES, LUMINARIAS E LAMPAS					
8.1	PONTE DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA)	un.	45,00	153,05	6.783,94	93144
8.2	PASTE PARA LUMINARIA DE 3,0CM DE ALTURA PINTADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ps	3,00	246,5	722,41	
8.3	GLOBO LEITOSO GRANDE ID 301 53CM, PARA POSTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ps	3,00	323,6	956,24	

23.769.947/0001-67
 Eletro Clima Serviços Elétricos,
 Climatização e Dedetização Eireli-ME
 Qd. 304 Norte Av. LO 12 Lote 03
 Plano Diretor Norte - CEP: 77006-368
PALMAS


 EMPRESA DE SERVIÇOS
 EIRELI
 CREA 39308-00-10

S.4	LUMINARIA ESPETO PAR 20 COM VIDRO FECHADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	4,00	53,93	212,48	
S.5	LUMINARIA POSTE BL4037/1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	10,00	477,65	4.704,85	
S.6	LUMINARIA EDE EMBUTIR NO SOLO PAR20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	6,00	77,04	455,31	
S.7	PROJETOR SUPER LED 50W LUZ BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	2,00	269,64	531,19	
S.8	LAMPADA ELETRONICA 85W BASE E-27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pc	3,00	103,24	305,07	
S.9	LAMPADA LED G-9 3W SILICONE 300K SMD BIVOLT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pc	10,00	46,06	453,69	
S.10	LAMPADA PAR 20 SUPER LED 10W COB 300K BIVOLT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	10,00	76,73	755,79	
S.11	RELE FOTOELETRICO P/COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 200V/1000W - FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO	un.	1,00	26,16	25,77	83399
S.12	LUMINARIA ESTANQUE - PROTEÇÃO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS O TIPO AQUATIC PIAL OU RQUIVALENTE	un.	10,00	96,51	950,62	83479
					Total do Sub-Item	16.863,37
					Total do Item	16.863,37
9.0	PAVIMENTAÇÃO					
9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO	m²	53,46	55,53	2.924,10	94994
					Total do Sub-Item	2.924,10
					Total do Item	2.924,10
10.0	REVESTIMENTO					
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TESTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMERIC (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	m²	0,1	5,25	0,52	87899
					Total do Sub-Item	0,52
					Total do Item	0,52
11.0	PINTURAS					
11.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE MATALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIIMIDO)	m²	8,80	12,97	112,42	74145/001
11.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO TRES DAMAOS	m²	175,43	16,29	2.814,89	79500/002
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	m²	94,40	9,25	860,10	88487
					Total do Sub-Item	3.787,41
					Total do Item	3.787,41
12.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					
12.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	m	33,00	26,12	849,03	94275
12.2	REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATE 20CM	m²	427,03	1,74	731,89	85183
12.3	PLANTIO DE ARBUSTRO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM, AQUISIÇÃO, PLANTIO E PREPARO DE SOLO	un.	12,00	99,4	1.174,91	85178
12.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO AQUISIÇÃO E PREPARO DO SOLO	m²	277,00	14,77	4.029,92	85180
12.5	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHOS	un.	1,00	69,49	68,45	85186
12.6	SEIXO BRANCO PARA JARDIM, TAMANHO VARIADO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	sc	20,00	6,42	126,47	
12.7	LIMITADOR DE GRMA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	150,00	5,14	759,44	

23.769.947/0001-67
Eleto Clima Serviços Elétricos,
Climatização e Dedetização Eirell-ME
 Qd. 304 Norte Av. LO 12 Lote 03
 Plano Diretor Norte - CEP: 77006-368
PALMAS **TO**

[Handwritten Signature]
 Wladimir Costa
 Engenheiro de
 11/11/2017

12.8	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 30 A 50CM, EM CAVA DE 40X40X40CM AQUISIÇÃO, PLANTIO E PREPARO DO SOLO	un.	80,00	3,21	752,95	
				Total do Sub-Item	7.993,05	
				Total do Item	7.993,05	
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					9537
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	427,03	1,78	748,71	
				Total do Sub-Item	748,71	
				Total do Item	748,71	

TOTAL DA OBRA EM REAIS SEM B.D.I.	78.230,71
VALOR DO B.D.I. = 25%	19.557,68
TOTAL GERAL DA OBRA EM REAIS COM B.D.I.	97.788,39

VALOR TOTAL	"NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS"
-------------	---

23.769-917/0001-671
 ELETRO CLIMA SERVIÇOS ELÉTRICOS
 ANTONIO CARLOS RODRIGUES
 Eletro Clima Serviços Elétricos,
 Climatização e Dedetização Eireli-ME
 Qd. 304 Norte Av. LO/12 Lote 03
 Plano Diretor Norte - CEP: 77006-368
 PALMAS TO

Wesley Costa Keglér
 WESLEY COSTA KEGLER
 ENG. CIVIL CREA 306.108 D/TO

Wesley Costa Keglér
 Engenheiro Civil
 CREA 306.108-D/TO

Serviços elétricos, climatização e dedetização
End. ACSV-NE 41 A, AVENIDA LO 12 LOTE 03, SALA 07 – PALMAS – TO/ Fone:(63)3217-9331

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017

A Empresa **ELETROCLIMA – SERVIÇOS ELETRICO, CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI-ME**, com sede na ACSV-NE 41 A, AVENIDA LO 12 LOTE 03, SALA 07 – PALMAS – TO, inscrita no CNPJ sob o 23.769.947/0001-67,

em atenção ao Edital: Tomada de Preço Nº01/2017, declara:

- a) Ter tomado conhecimento de todas as informações para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da proposta e documentação integrante do edital, bem como por meio de informações na CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃO - Tocantins;
- b) Que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse pregão presencial, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução;
- c) Estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial constante do edital e minuta contratual;
- d) Que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais sub-contratados não são servidores da CÂMARA MUNIUCIPAL DE DOIS IRMÃOS - Tocantins;
- e) Que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais disposições legais.

Palmas -TO, 18 de Setembro de 2017

ANTONIO CARLOS RODRIGUES

Proprietario

23.769.947/0001-67

Eletro Clima Serviços Elétricos,
Climatização e Dedetização Eireli-ME

Qd. 304 Norte Av. LO 12 Lote 03

Plano Diretor Norte - CEP: 77000-308

PALMAS

TO